

Przedmiar robót

Budowa altany śmietnikowej dla budynków przy ul. Walslebena 4 i 4A, ul. Lwowskiej 2 i ul. Staszica 20

Data: 10.09.2021

Budowa: 38-400 Krosno

działka nr ewid. 2482/5

Kody CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Obiekt: Altana śmietnikowa

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

38-400 Krosno

ul. Teodora Walslebena 4A,

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO - MIESZKANIOWA
"JEDNOŚĆ"

38-400 Krosno, ul. Walslebena 4a/10

tel. 13 43 217 33 NIP 684-001 10-03

PREZES ZARZĄDU


Marek Klara

Kosztorys opracowali:

inż. bud. Łukasz Sieńko,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z wizji lokalnej
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe oraz scalone i uproszczone na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Element							
1 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm (0,5*(3,6+4,4)*6)*0,30 = 7,200000 7,200 7,200 m3							
Robotnicy grupa I	r-g	6,71	6,71000				
2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1.km) samochodem dostawczym 7,20 m3							
Robotnicy grupa I	r-g	1,26	1,26000				
Samochód dostawczy do 0.9.t (1)	m-g	1,112	1,11200				
3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1.km ponad 1.km)) samochodem dostawczym 7,20 m3							
Samochód dostawczy do 0.9.t (1)	m-g	0,204	0,61200				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Element							
2 Roboty przygotowawcze							
4 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20.cm, grunt kategorii III-IV 6 m							
Robotnicy grupa II	r-g	0,1489	0,14890				
5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,20*0,20*6 = 0,240000 0,240 0,240 m3							
Betoniarze grupa II	r-g	4,67	4,67000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,54	0,54000				
Robotnicy grupa II	r-g	4,67	4,67000				
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,04	1,04000				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25.mm	m3	0,03	0,03000				
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,34	0,34000				
Woda	m3	0,47	0,47000				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
6 KNR 231/606/1 Odwodnienie liniowe , Korytka 1000x130x60/B125 -korytka wzmocnione, ruszt żeliwny mocowany śrubowo 6 m							
Brukarze grupa III	r-g	0,1184	0,11840				
Robotnicy grupa I	r-g	0,2154	0,21540				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,0005	0,00050				
Piasek do betonów zwykłych	m3	0,043	0,04300				
Korytka 1000x130x60/B125 -korytka wzmocnione, ruszt żeliwny mocowany śrubowo	m	1	1,00000				
Woda	m3	0,006	0,00600				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
7 KNR 201/312/11 P.A Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2.m2, głębokość 1.2 m, kategoria gruntu IV 11 szt							
Robotnicy grupa I	r-g	1,32	1,32000				
8 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5.m3, transport betonu taczka, japońkami 0,3*0,30*1,20*11 = 1,188000 1,188 1,188 m3							
Betoniarze grupa II	r-g	0,74	0,74000				
Cieśle grupa II	r-g	3,3	3,30000				
Robotnicy grupa I	r-g	4,15	4,15000				
Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,015	1,01500				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25.mm	m3	0,005	0,00500				
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38.mm	m3	0,005	0,00500				
Drewno na stęple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,004	0,00400				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,27	0,27000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,04000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Roboty przygotowawcze							
3 Utwardzenie terenu							
9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 25 = 25,000000 25,00 25,00 m2							
Robotnicy grupa I	r-g	0,0028	0,00280				
Woda	m3	0,005	0,00500				
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,0039	0,00390				
Walec wibracyjny samojezdny 7.50 t (1)	m-g	0,0043	0,00430				

Wartość kosztorysu netto: