

Przedmiar robót

Budowa altany śmietnikowej dla budynków przy ul. Walslebena 4 i 4A, ul. Lwowskiej 2 i ul. Staszica 20

Data: 10.09.2021

Budowa: 38-400 Krosno

działka nr ewid. 2482/5

Kody CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Obiekt: Altana śmietnikowa

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

38-400 Krosno

ul. Teodora Walslebena 4A,

Kosztorys opracowali:

inż. bud. Łukasz Sieńko,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z wizji lokalnej
 - założenia wyjściowe do kosztorysowania
 - zastosowano ceny średnie krajowe oraz scalone i uproszczone na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego
 - planowany zakres prac.
- Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm							25 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,0207	0,02070				
Robotnicy grupa II	r-g	0,0097	0,00970				
Kliniec	m3	0,08	0,08000				
Woda	m3	0,008	0,00800				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,0025	0,00250				
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	0,0256	0,02560				
11 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, kliniec warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości							25 m2
					krotność = 12		
Robotnicy grupa I	r-g	0,001	0,01200				
Robotnicy grupa II	r-g	0,0001	0,00120				
Kliniec	m3	0,01	0,12000				
Woda	m3	0,001	0,01200				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,0002	0,00240				
Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	0,0013	0,01560				
12 KNR 231/511/2 (1) P.A.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce z kamyczka gr. 5 cm, kostka szara (kostka NOSTALIT)							25 m2
Brukarze grupa III	r-g	0,4937	0,49370				
Robotnicy grupa II	r-g	0,7405	0,74050				
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	1,025	1,02500				
Kamień łamany	m3	0,05	0,05000				
Woda przemysłowa	m3	0,026	0,02600				
Materiały inne (Materiały)	%	0,5					
Piła do cięcia kostki	m-g	0,025	0,02500				
Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g	0,13	0,13000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Utwardzenie terenu							
4 Dostawa i montaż altany śmietnikowej - 4x6 m							
13 Kalkulacja własna Dostawa i montaż altany śmietnikowej - 4x6 m, drzwi podwójne, rynna, dach wykończony blachą trapezową ALUCYNK w kolorze brązowym, ściana frontowa wykonana z gładkiej heblowanej deski o grubości 22mm, montowana na pióro wpust (zabezpieczone dwukrotnie przed grzybem i pleśnią oraz kolor złoty dąb, wstawka górna (lewy bok, prawy bok, tył oraz drzwi wykonane z siatki panelowej ocynkowanej)							1 kpl
Robocizna	r-g	18	18,00000				
Dostawa i montaż altany śmietnikowej	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Dostawa i montaż altany śmietnikowej - 4x6 m							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							Wartość kosztorysu netto:

PREZES ZARZĄDU

Marek Klara