

Przedmiar robót

Zatwierdzenie
cz. 1/2

Wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi.

Data: 2023-12-04

Budowa: Krosno, ul. Walslebena 4a


Obiekt: Roboty budowlane wraz z pracami zewnętrznymi

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

38-400 Krosno

ul. Teodora Walslebena 4A,

Kosztorys opracowali:
inż. bud. Łukasz Sienko,



Przedmiar robót

Wzrostek nr 1
cz. 2/2

Wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi.

Data: 2023-12-04

Budowa: Krosno, ul. Lwowska 2

Obiekt: Roboty budowlane wraz z pracami zewnętrznymi

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

38-400 Krosno

ul. Teodora Walslebena 4A,

Kosztorys opracowali:

inż. bud. Łukasz Sieńko,

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót		Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
						R	M	S
1 Docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi.								
1.1 Kalkulacja własna								
Docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi. Materiał: wełny celulozowej EKOFIBER PLUS, o podniesionym do 18% poziomie impregnacji włókien materiału na wypadek rozwoju pleśni i grzybów, oraz działaniu ognia.								
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 W/(m*K).								
Gęstość termoizolacji: 30-35 kg/m3.								
Klasa reakcji na ogień: Bsld0								
Zakres prac:								
• Wycięcie piłą do betonu otworów technologicznych o wym. 40x40cm w płycie dachowej przy czym ilość otworów będzie ograniczona do niezbędnego minimum,								
• Wykonanie przebić komunikacyjnych w ściankach ażurowych (jeżeli będą konieczne),								
• Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych EKOFIBREM PLUS o grubości docelowej 30 cm,								
• Przykrycie wyciętych otworów blachą grubości 3 mm zabezpieczoną antykorozyjnie (ocynk)								
• Zabezpieczenie blachy papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową,								
autoryzowany montaż.								
Kominy	988	=	988,000000					
Kominy	-1*(3*0,4)	=	-1,200000					
Kominy	-6*(2*0,4)	=	-4,800000					
Kominy	-5*(4,9*0,6)	=	-14,700000					
Kominy	-5*(1,6*0,4)	=	-3,200000					
Kominy	-1*(2,3*0,6)	=	-1,380000					
	-2,78*2,94	=	-8,173200					
			955					
			955 kpl					
Docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi.		m2	1	1,00000				
1.2 Kalkulacja własna								
Montaż kominków wentylacyjnych w ilości 1szt/50m2 rzutu stropodachu.								
Montaż kominków wentylacyjnych w ilości 1szt/50m2 rzutu stropodachu.								
		kpl	1	1,00000				
1.3 Kalkulacja własna								
Wykonanie docieplenia kominów w przestrzeni wentylowanej podasza w sytemie FIBREXPAN o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi.								
Kominy	1*(3+3+0,4+0,4)*0,6	=	4,080000					
Kominy	6*(2+2+0,4+0,4)*0,6	=	17,280000					
Kominy	5*(4,9+4,9+0,6+0,6)*0,6	=	33,000000					
Kominy	5*(1,6+1,6+0,4+0,4)*0,6	=	12,000000					
Kominy	1*(2,3+2,3+0,6+0,6)*0,6	=	3,480000					
			69,84					
			69,84 m2					
Wykonanie docieplenia kominów w przestrzeni wentylowanej podasza w sytemie FIBREXPAN o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi.		m2	1	1,00000				
Podsumowanie elementu								Razem
Ogółem Docieplenia stropodachów wentylowanych metodą pneumatyczną z zastosowaniem ekologicznej wełny celulozowej EKOFIBER PLUS o grubości 30 cm wraz z robotami towarzyszącymi.								Razem
Podsumowanie kosztorysu								Razem
Razem								Wartość kosztorysu netto: