

Zatęśnik nr 1

Przedmiar robót


Wymiana wyłazów dachowych

Data: 2023-11-13
Budowa: Krosno, ul. Oficerska 4
Obiekt: Roboty budowlane wraz z pracami zewnętrznymi
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność
38-400 Krosno
ul. Teodora Walslebena 4A,

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

78.00% (R+S)
9.00% (R+M+S+Kp)

Kosztorys opracowali:
inż. bud. Łukasz Sienko,



Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Wymian wyłazów dachowych.							
1.1 KNR 401/519/6							
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa							
0,50*(0,80+0,80+0,80+0,80)*2				=	3,200000		
					3,200		
					3,200 m2		
Robotnicy grupa I	r-g	0,31	0,31000				
1.2 KNR 401/519/7							
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna							3,20 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,05	0,05000				
1.3 KNR 401/354/4							
P.A. Demontaż wyłazu dachowego 80x80							
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000							2 szt
Robotnicy grupa I	r-g	3,5	7,00000				
1.4 KNR 2/1105/2							
Dostawa i montaż - wyłaz dachowy. oono wyłazowe do dachów płaskich z kopułą, wyposażone w antywłamaniowy pakiet szybowy P2, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=1,2 W/m2K wg EN 1873:2014. Kopuła może być transparentna D_C-C lub matowa D_C-M.Ościeżnica okna typu C wykonana z wielokomorowych profili PVC							2 kpl
Robotnicy	r-g	6,93	6,93000				
Wyłazy dachowe	kpl	1	1,00000				
Pianka poliuretanowa	kg	0,05	0,05000				
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Wyciąg	m-g	0,07	0,07000				
1.5 KNR 401/519/3							
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2							6 szt
Dekarze grupa II	r-g	0,29	0,29000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000				
Papa asfaltowa na tekturze	m2	0,79	0,79000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Żuraw okienny do 0.5 t	m-g	0,02	0,02000				
1.6 KNR 401/354/4							
P.A Demontaż wyłazów od wewnątrz							2 szt
Robotnicy grupa I	r-g	1,16	1,16000				
1.7 Kalkulacja własna							
Dostawa i montaż drzwi kolankowe, przesuwne, wykończone w kolorze białym, płyta HDF. wymiar około 60x60 cm.							2 kpl
Robocizna	r-g	2,2	2,20000				
Dostawa i montaż drzwi kolankowe, przesuwne, wykończone w kolorze białym, płyta HDF. wymiar około 60x60 cm.	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Wymian wyłazów dachowych.							Razem
Podsumowanie kosztorysu.							Razem
Razem							Wartość kosztorysu netto: