


Przedmiar robót

Wymiana stolarki

Data: 2023-11-13
Budowa: Krosno, ul. Lwowska 2
Obiekt: Roboty budowlane wraz z pracami zewnętrznymi
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność
38-400 Krosno
ul. Teodora Walslebena 4A,

Kosztorys opracowali:
inż. bud. Łukasz Sieńko,



Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Wymiana stolarki - witryna 1							
1.1 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2			16,45*2,45	=	40,302500		
					40,303		
					40,303 m2		
Robotnicy	r-g	3,44	3,44000				
1.2 Kalkulacja własna Utylizacja materiału z rozbiórki							40,033 m2
Utylizacja materiału z rozbiórki	m2	1	1,00000				
1.3 Kalkulacja indywidualna							
Dostawa i montaż stolarki - Aluminium ciepłe o współczynniku 0,95 W/(m2*K). Kolor brąz RALL 8019, szyba od zewnątrz bezpieczna (ciepła ramka) w zestawie szybowym. W witrynie występują 5 szt okien rozwierno-uchylnych. Konstrukcja będzie połączona z istniejącą witryną po przez dodatkowe łączniki.Osadzanie na kotwach wraz z wykonaniem szpalet.							
							40,033 m2
Monter grupa II	r-g	2,86	2,86000				
Witryny z Al. ciepłe	m2	1	1,00000				
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	4,40000				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	0,25000				
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,05	0,05000				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,84	1,84000				
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit.CT.29"	kg	3,31	3,31000				
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,06000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Wymiana stolarki - witryna 1							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							
Wartość kosztorysu netto:							